



AEGION®



Stronger. Safer. Infrastructure.®

Gemeente Berg en Dal

In diverse kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal zijn in opdracht van de gemeente rioolrenovatie werkzaamheden uitgevoerd door Insituform. Deze renovatie is in samenwerking met InRIO rioolondersteuning uitgevoerd.

Doordat de renovatiewerkzaamheden aan de gemeentelijke riolering over een behoorlijk groot gebied verspreid lagen (Millingen, Leuth, Ooij, Kekeendom, Erlecom, Beek en Groesbeek) was het zwaarwegend om een logische planning op te stellen. De voorbereidingen voor dit project startten daarom dan ook al in december 2015.

Allereerst werd begonnen met de verificatie-inspectie. Hierna zijn door de robotcutters diverse obstakels uit de riolering verwijderd en zijn de inlaten ingemeten. Ook werden bij het grondwerk verdeckte putten opgezocht en valpijpen verwijderd.

Van de strakke planning en nauwkeurige aanpak kon maar weinig mogelijk worden afgeweken, in verband met de vereiste verkeersplannen, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en het daarbij informeren van bewoners van de betreffende gemeenten. De communicatie tussen de uitvoerende ploegen, robotcutters en reiniging was dan ook van essentieel belang.



Gezien de grote hoeveelheid materieel die ingezet werd voor deze renovatie heeft Insituform in Groesbeek een loods gehuurd om als opslagruimte te dienen. Door, tijdens de wintermaanden, gebruik te maken van deze mogelijkheid en de lining in deze verwarmde ruimte te leveren, scheelde dit veel tijd en transportkosten.

De renovatiewerkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van een, met koolstof versterkte, flexibele polyester kous. Die kous werd, na in het riool te zijn getrokken en opgeblazen, door middel van een UV stralingstrein verwarmd om enkele uren uit te harden. Na uitharding ontstaat een gladde gerenoveerde rioolbuis, die er weer jaren tegen kan.



Vanaf half februari 2016 zijn de Insituform UV ploegen gestart met het inbrengen van de UV relining over een lengte van 3.700 meter met 76 inversies. In totaal hebben er 10 deelrenovaties en 9 putrenovaties plaatsgevonden en zijn er 559 inlaten geopend.

Precies volgens planning zijn, in een periode van 9 weken, de Insituform UV teams aan het werk geweest om deze klus te klaren.

Een klus waarbij een flinke portie vakmanschap aan te pas is gekomen.

